


1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²	PODLAHA	POVRCH. ÚPR. STĚN	POVRCH. ÚPR. STOPŮ	POZNÁMKY
1.01	SETKÁVACÍ MÍST.	73,75	S1	POHLED. BETON		
1.02	ŠATNA MUŽI	-	S3	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.03	WC, SPRCHA MUŽI	54,50	S3	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.04	WC PRO TĚLES. POS.	4,47	S4	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.05	ŠATNA ŽENY	-	S4	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.06	WC, SPRCHA ŽENY	54,50	S4	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.07	WC PRO TĚLES. POS.	4,47	S4	KERAM. OBKLAD	SDK PODHLED	
1.08	RELAX. MÍSTNOST	112,80	S3	POHLED. BETON		
1.09	ÚKLIDOVÁ MÍST.	4,25	S4	KERAM. OBKLAD		

TABULKA MATERIÁLŮ

SKLADBA OBVODOVÉHO ZDIVA

	NOSNÉ ZDIVO - ŽELEZOBETON TL. 250 MM
	TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER UNI TL. 140 MM
	VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 40 MM
	PLECHOVÉ OPLÁSTĚNÍ
	SDK STĚNA - KCE SDK, CD PROFIL, SDK = 100 MM (SDK DESKA 12,5 MM + CD PROFIL 75x50x3000 MM + SDK DESKA 12,5 MM)
	ZEMINA

0,000 = 232,460 m.n.m.
KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

ZPRACOVAL: PETR ŠTOVIČEK	KONZULTANT: Ing. Arch. PETRA NOVOTNÁ Ing. MARTIN VONKA, Ph.D.	ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015	FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT
PŘEDMĚT: ATV4 (KČNÍ ATELIER) - STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM 01/2015	MĚŘÍTKO 1:100	Č.VÝKRESU 4
ÚLOHA: LETNÍ / ZIMNÍ PLOVÁRNA - HRADEC KRÁLOVÉ			
VÝKRES: 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			